

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont konstrukcji więźby dachu kościoła, wzmocnienie konstrukcji więźby oraz remont stolarki okiennej (żaluzji) na wieżach budynku kościoła w Susnerzu  
ADRES INWESTYCJI : SUSERZ 54, 09-550  
INWESTOR : PARAFIA PW. WNIĘBOWZIĘCIA  
ADRES INWESTORA : SUSERZ 54, 09-550

DATA OPRACOWANIA : maj 2024

Stawka roboczogodziny : 34.50 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	78.00 % R, S
Zysk [Z] .....	16.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys zweryfikowany w zakresie zastosowanych cen, nom kosztorysowania i przedmiarów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Naprawa konstrukcji więźby dachowej</b>					
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-02	6.0*14.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1612-02	poz.1	m <sup>2</sup>	84.000	
				RAZEM	84.000
3	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1622a-01	poz.1+1.2*2*14	m <sup>2</sup>	117.600	
				RAZEM	117.600
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-01	3.5*3.0	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02	poz.4	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR AT-05	Montaż rusztowań przestrzennych do montażu konstrukcji wzmacniającej więźbę	m <sup>2</sup>		
d.1	1659-04 analogia	220	m <sup>2</sup>	220.000	
				RAZEM	220.000
7	KNR AT-05	Wykonanie pomostu roboczego na poddaszu w celu montażu konstrukcji stalowej wzmacniającej więźbę	m <sup>2</sup>		
d.1	1662-03 analogia	220	m <sup>2</sup>	220.000	
				RAZEM	220.000
8	KNR-W 4-01	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrybiana ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-03	160.5	m <sup>2</sup>	160.500	
				RAZEM	160.500
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>		
d.1	0629-08	poz.8	m <sup>2</sup>	160.500	
				RAZEM	160.500
10	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.1	0631-01 analiza indywidualna	poz.8	m <sup>2</sup>	160.500	
				RAZEM	160.500
11	TZKNBK	Konstrukcje stalowe lekkie skomplikowane o ciężarze do 600 kg - zabezpieczone pożarowo zestawem farb	kg		
d.1	XXIV 2204-03	8509.77	kg	8509.770	
				RAZEM	8509.770
12	TZKNBK	Montaż konstrukcji stalowych lekkich skomplikowanych o ciężarze do 600 kg	kg		
d.1	XXIV 2304-03	poz.11	kg	8509.770	
				RAZEM	8509.770
13	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0418-03	poz.5	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku z połączeniami na rąbek i nakładkę zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-02	poz.4	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
15		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
<b>2 Wymiana więźby dachowej na wieżach</b>					
16	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1603-02	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
17	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1612-02	poz.16	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
19	KNR AT-05 d.2 1659-04 analogia	Montaż rusztowań przestrzennych do montażu konstrukcji wzmacniającej więźbę	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65.000	
				RAZEM	65.000
20	KNR AT-05 d.2 1662-03 analogia	Wykonanie pomostu roboczego na poddaszu w celu montażu konstrukcji stalowej wzmacniającej więźbę	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65.000	
				RAZEM	65.000
21	TZKNBK V - d.2 031	Wymiana podwalin i murłat	m <sup>3</sup>		
		1.25*2+1.85	m <sup>3</sup>	4.350	
				RAZEM	4.350
22	TZKNBK V - d.2 033	Wymiana krokwi lub jętki	m <sup>3</sup>		
		2.45*2+2.83	m <sup>3</sup>	7.730	
				RAZEM	7.730
23	TZKNBK V - d.2 035	Wymiana płatwi	m <sup>3</sup>		
		1.3*2+1.44	m <sup>3</sup>	4.040	
				RAZEM	4.040
24	TZKNBK V - d.2 036	Wymiana słupów	m <sup>3</sup>		
		0.85*2+1.45	m <sup>3</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
25	TZKNBK V - d.2 037	Wymiana mieczów i zastrzałów	m <sup>3</sup>		
		0.65*2+0.82	m <sup>3</sup>	2.120	
				RAZEM	2.120
26	KNR 4-01 d.2 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>		
		24.5	m <sup>2</sup>	24.500	
				RAZEM	24.500
27	KNR-W 4-01 d.2 0631-01 analiza indywidualna	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		24.5	m <sup>2</sup>	24.500	
				RAZEM	24.500
<b>3 Naprawa więźby dachowej w dzwonnicy</b>					
28	KNR AT-05 d.3 1659-04 analogia	Montaż rusztowań przestrzennych do montażu konstrukcji wzmacniającej więźbę	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
29	KNR-W 4-01 d.3 0610-03	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrybiana ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				RAZEM	23.500
30	KNR 4-01 d.3 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	23.500	
				RAZEM	23.500
31	KNR-W 4-01 d.3 0631-01 analiza indywidualna	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	23.500	
				RAZEM	23.500
32	TZKNBK d.3 XXIV 2204-03	Konstrukcje stalowe lekkie skomplikowane o ciężarze do 600 kg - zabezpieczone pożarowo zestawem farb	kg		
		331.66	kg	331.660	
				RAZEM	331.660
33	TZKNBK d.3 XXIV 2304-03	Montaż konstrukcji stalowych lekkich skomplikowanych o ciężarze do 600 kg	kg		
		poz.32	kg	331.660	
				RAZEM	331.660
<b>4 Remont stolarki okiennej w wieżach</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.4	wycena indywidualna	Konserwatorski remont lub wymiana stolarki okiennej - żaluzji na wieżach	m <sup>2</sup>		
		1.8*3.55*8	m <sup>2</sup>	51.120	
				RAZEM	51.120